



BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO

Drawsko Pomorskie, dnia 25 maja 2020r

IR.271.12.2020.DR

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „**Remonty obiektów oświatowych na terenie gminy Drawsko Pomorskie**”

Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający, na podstawie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

1. Zadanie nr 1: „Modernizacja Sali Gimnastycznej w budynku A w SP w Drawsku Pomorskim”.

a) remont drewnianego parkietu - (w którym roku był ułożony) Prosimy o podanie % na uzupełnieniu ubytków w parkiecie.

Odpowiedź: Zamawiający nie zna daty ułożenia parkietu. Dla należytej oceny zakresu prac przewidzieć nie więcej niż 5% powierzchni parkietu,

b) Doprowadzenie internetu do sali gimnastycznej - Czy kucie bruzdy będzie po zewnętrznej czy wewnętrznej stronie ściany (czy obiekt jest pod ochroną konserwatora) ?

Odpowiedź: Router, od którego ma zostać ułożony kabel sieciowy, znajduje się w łączniku, na korytarzu wewnątrz budynku. Cała instalacja ma zostać ułożona po wewnętrznej stronie ścian, bez ingerencji w elewacje budynku. Budynek SP nr 1 w Drawsku Pomorskim leży w obszarze strefy A ochrony konserwatorskiej.

2. Zadanie nr 3: „Modernizacja korytarza w SP nr 2 w Drawsku Pomorskim”.

c) malowanie ścian – czy w ościeżach należy zastosować narożniki ochronne, jeżeli tak proszę o informację czy aluminiowe czy z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: W miarę potrzeb, należy zastosować aluminiowe narożniki ochronne na ościeżach.

d) renowacja parapetów z lastryko - prosimy o informację, na czym ma polegać renowacja parapetów z lastryko oraz prosimy o informację, co z blaszanymi?

Odpowiedź: Renowacja parapetów z lastryko polegać ma na oszlifowaniu istniejących parapetów na mokro, oczyszczeniu z powstałego pyłu, polerowaniu przy pomocy szczotki polerskiej, uzupełnieniu ubytków w lastryko oraz zabezpieczeniu bezbarwnym, silikonowym impregnatem do kamienia. Metalowe parapety również należy oczyścić przez oszlifowanie, oczyścić z powstałego kurzu, zagruntować oraz pomalować powierzchnię farbą podkładową, a następnie dekoracyjną w kolorze dostosowanym do kolorystyki ścian, do ustalenia z dyrekcją placówki.

3. Zadanie nr 4: „Modernizacja Sali komputerowej w SP Ostrowice”.

e) wkucie i zabudowa naściennych instalacji: elektrycznej i osprzętu - Prosimy o wyjaśnienie, jaka instalacja elektryczna ma być schowana w bruzdzie, bo na obiekcie są koryta z instalacją teletechniczną komputerową czy chodzi o wymianę koryt?

Odpowiedź: W bruzdach należy schować istniejącą, widoczną instalację elektryczną oraz nową instalację oświetleniową. Istniejące koryta instalacji teletechnicznej są nowe i nie podlegają wymianie, należy je pozostawić. Natomiast w nowych korytach należy umieścić kable instalacji elektrycznej, które biegną wolno nad podłogą oraz w miarę potrzeb, ewentualne nowe kable.



BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO

4. Zadanie nr 5: „Modernizacja dwóch sal lekcyjnych w SP Mielenko Drawskie”.

f) malowanie ścian - podczas wizji stwierdzono wychodzącą wilgoć na ścianie, Prosimy o wskazanie właściwego wykonania prac z uwagi, że wykonawca ma złożyć gwarancję na 60, samo malowanie nie zda właściwego efektu pracy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że stwierdzone zawilgocenia ściany są stare i nie są wymagane dodatkowe prace przewilgociowe. Należy przewidzieć zastosowanie odpowiednich wymalowań malarskich likwidujących plamy po wilgoci.

g) wymiana istniejącej posadzki na nową z wykładziny z płytą osb - podłoga jest krzywa i po zerwaniu będzie wiadomo, jaki jest właściwy zakres prac. Jeżeli będzie potrzebny zakres prac związanych wykonaniem podłogi czy Zamawiający przewidział dodatkowe finanse?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje dodatkowego finansowania prac, nieuwjętych w zakresie zamówienia.

h) użytkownik pytał się o wymalowanie na ścianie tablic, czy wymalowanie tablicy również jest przedmiotem zamówienia?

Odpowiedź: Malowanie obszarów tablic farbą tablicową jest objęte przedmiotem zamówienia i należy wykonać je w ramach malowania lamperii.

Należy przewidzieć 2 „plansze” malowane farbą tablicową o wymiarach 3,0 x 1,5 m.

5. Zadanie 6: „Modernizacja korytarza i sali dydaktycznej na I piętrze Przedszkola przy ul. Chrobrego w Drawsku Pomorskim”.

i) malowanie ścian – czy w ościeżach należy zastosować narożniki ochronne, jeżeli tak proszę o informację czy aluminiowe czy z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: W miarę potrzeb, należy zastosować aluminiowe narożniki ochronne na ościeżach.

j) czy na ścianach mają być malowane motywy bajkowe?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje malowania ścian w motywach bajkowych.

6. Zadanie 6: „Modernizacja korytarza i sali dydaktycznej na I piętrze Przedszkola przy ul. Chrobrego w Drawsku Pomorskim”.

a) Wymiana istniejącej posadzki na nową z wykładziny pvc - jaki zakres pracy należy ująć z posadzką betonową występują duże rozwarstwienia. Czy posadzka cementowa jest do wymiany czy mają być tylko naprawy częściowe posadzki betonowej?

Odpowiedź: Należy przewidzieć miejscowe naprawy uszkodzeń posadzki betonowej.

7. Zadanie nr 5: „Modernizacja dwóch sal lekcyjnych w SP Mielenko Drawskie”.

b) W związku z występującą w salach lekcyjnych wilgocią czy będzie zmieniony rozszerzony zakres o wykonanie iniekcji?

Odpowiedź: jak w punkcie 4f.

Z up. Burmistrza
Ireneusz Kabat
Z-ca Burmistrza